

À
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2021.
MAMANGUAPE(PB), 09 DE NOVEMBRO DE 2021

PREZADOS SENHORES,

A CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI - ME, INSCRITA NO C.N.P.J Nº 42.179.361/0001-97, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 173345-1, SEDIADA A AVENIDA BAHIA Nº 644 - SALA C - CXPST 129 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA - PARAÍBA POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR(O) FRANCISCO DE MEDEIROS FILHO, PORTADOR(A) DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 352.296-SSP/PB E DO CPF Nº 285.730.304-10, VEM ATRAVÉS DESTA APRESENTAR E SUBMETER À APRECIÇÃO DE V. S.AS. NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS RELATIVA À LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, ASSUMINDO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUALQUER ERRO OU OMISSÃO QUE VENHA A SER VERIFICADA NA SUA ELABORAÇÃO.

EXECUTAREMOS AS OBRAS E OS SERVIÇOS OBJETO DA **TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2021**, PELO PREÇO DE **R\$ 923.973,00 (NOVECIENTOS E VINTE E TRÊS MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS)**, EXCLUSIVAMENTE AO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, INCLUÍDO NESTE, A MOBILIZAÇÃO, CUJO PRAZO SERÁ CONTADO A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DESTE CONTRATO E RECEBIMENTO DA RESPECTIVA ORDEM DE SERVIÇO A SER EMITIDA PELA CONTRATANTE, AO TEMPO EM QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE VENHAM A SER VERIFICADOS NA ELABORAÇÃO DE NOSSA PROPOSTA.

DECLARAMOS DE QUE TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA OCORRERAM POR CONTA DE NOSSA EMPRESA, NÃO CABENDO O DIREITO A INDENIZAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA.


INDICAMOS COMO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO A SRº FRANCISCO DE MEDEIROS FILHO, PORTADOR(A) DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 352.296-SSP/PB E DO CPF Nº 285.730.304-10

NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS OBSERVAREMOS RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ASSUMINDO DESDE JÁ A INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA PERFEITA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS E PADRÕES DESSA PREFEITURA.

DECLARAMOS QUE EM NOSSOS PREÇOS UNITÁRIOS ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DAS OBRAS, INCLUSIVE AS DESPESAS COM MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA OU NÃO, SEGUROS EM GERAL, EQUIPAMENTOS AUXILIARES, FERRAMENTAS, ENCARGOS DA LEGISLAÇÃO SOCIAL TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA, DA INFORTUNÍSTICA DO TRABALHO E RESPONSABILIDADE CIVIL POR QUALQUER DANO CAUSADO A TERCEIROS OU DISPÊNDIOS RESULTANTES DE IMPOSTOS, TAXAS, REGULAMENTOS E POSTURAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, ENFIM, TUDO O QUE FOR NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO TOTAL E COMPLETA DAS OBRAS CIVIS E DAS OBRAS COMPLEMENTARES, BEM COMO NOSSO LUCRO, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL, SEM QUE NOS CAIBA, EM QUALQUER CASO, DIREITO REGRESSIVO EM RELAÇÃO A LICITANTE.

Construtora Paraibana Eireli-ME

Francisco de Medeiros Filho
CPF: 285.730.304-10/RG: 352.296 SSP-PB
Sócio-Administrador

Construtora Paraibana Eireli-ME

Anderson Soares da Silva
Engº Civil
CREA: 160.347.569-9

CONSTRUTORA PARAIBANA – CNPJ: 42.179.361/0001-97
AV Bahia 644 – Sala c, cxpst 129 – Bairro dos Estados – Cep 58.030-130
Contato: (83) 99869 7874

À
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2021.
MAMANGUAPE(PB), 09 DE NOVEMBRO DE 2021

NA EXECUÇÃO DAS OBRAS OBSERVAREMOS, RIGOROSAMENTE, AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS, OU SIMILARES QUE PERMITAM A OBTENÇÃO DE IGUAL QUALIDADE, BEM COMO AS RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES DAS FISCALIZAÇÃO ASSUMINDO DESDE JÁ, A INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA PERFEITA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES, NORMAS E PADRÕES DA CONTRATANTE.

O PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL DAS OBRAS É DE 12 (DOZE) MESES , CONTADOS A PARTIR DO 3 (TRÊS) DIA SUBSEQUENTE À ASSINATURA DO CONTRATO.

O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 60 (SESENTA) DIAS, A PARTIR DA DATA DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS.

ACOMPANHAM À NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS OS DOCUMENTOS PREVISTOS NO EDITAL, BEM COMO TODOS OS DEMAIS JULGADOS OPORTUNOS PARA PERFEITA COMPREENSÃO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA.

UTILIZAREMOS OS EQUIPAMENTOS E AS EQUIPES TÉCNICA E ADMINISTRATIVA QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DAS OBRAS, COMPROMETENDO-NOS, DESDE JÁ, A SUBSTITUIR OU AUMENTAR A QUANTIDADE DOS EQUIPAMENTOS E DO PESSOAL, DESDE QUE ASSIM O EXIJA A FISCALIZAÇÃO DA LICITANTE, PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS.

NA EXECUÇÃO DAS OBRAS, OBSERVAREMOS RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT) OU QUALQUER OUTRA NORMA QUE GARANTA A QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, BEM COMO AS RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DA LICITANTE, ASSUMINDO, DESDE JÁ A INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA PERFEITA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS MENCIONADAS NOS PROJETOS EXECUTIVOS.

ATENCIOSAMENTE

Construtora Paraibana Eireli-ME
Francisco de Medeiros Filho
CPF: 285.730.304-10/RG: 352.296 SSP-PB
Sócio-Administrador

Construtora Paraibana Eireli-ME
Anderson Soares da Silva
Engº Civil
CREA: 160.347.569-9

CONSTRUTORA PARAIBANA – CNPJ: 42.179.361/0001-97
AV Bahia 644 – Sala c, cxpst 129 – Bairro dos Estados – Cep 58.030-130
Contato: (83) 99869 7874

Página 2 de 2

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PLANO ORÇAMENTÁRIO		FONTE	VERSÃO	DATA REF.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - PRIMEIRA ETAPA		ORSE	09/2021
LOCAL:	MAMANGUAPE/PB		SINAPI	09/2021
EMPRESA:	CONSTRUTORA PARAIBANA - CNPJ: 42.179.361/0001-97		2021/07 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº00001/2021			

[illegible]

CONSTRUTORA PARAIBANA – CNPJ: 42.179.361/0001-97
AV BAHIA 644 – SALA C, CXPST 129 – BAIRRO DOS ESTADOS
CEP 58.030-130 / CONTATO: (83) 99869 7874

Construtora Paraibana Eireli-ME
Francisco de Medeiros Filho
CPF: 385.730.304-10/RG: 352.296 SSP-PB
Sócio-Administrador

Construtora Paraibana Eireli-ME

Anderson Soares da Silva
Engº Civil
CREA: 160.347.569-9

Página: 1

09/11/218
Página: 1
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FL: 3222

PLANO ORÇAMENTÁRIO

CONSTRUTORA PARAIBANA		PLANO ORÇAMENTÁRIO		FONTE		VERSÃO		DATA REF.	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - PRIMEIRA ETAPA			DATA : 09/11/2021		2021/07		09/2021	
LOCAL:	MAMANGUAPE/PB			BDI : 28,82%		2021/07 COM DESONERAÇÃO		08/2021	
EMPRESA:	CONSTRUTORA PARAIBANA – CNPJ: 42.179.361/0001-97			L.S. Hora: 85,69%		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N°00001/2021			L.S. Mês: 48,16%					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.1.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	M2	56,10	64,12	82,60	3.597,13	4.633,86
7.2		ESTRUTURA METÁLICA						64.844,10	83.534,73
7.2.1	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	4,00	1.460,19	1.881,02	5.840,76	7.524,08
7.2.2	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	491,26	35,87	46,21	17.621,50	22.701,12
7.2.3	S12834	TRELÇA METÁLICA PRATT, EM TUBOS QUADRADOS ASTM A-36, 100X100X3MM (9,174KG/M) E 50X50X3MM (4,476KG/M), PINTADA, P/ TELHADOS EM DUAS ÁGUAS. VÃOS 6,00 A 10,00M - EXECUTADA - REV.01	ORSE	M	70,88	408,80	526,62	28.975,74	37.326,83
7.2.4	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	105,00	34,65	44,64	3.638,25	4.687,20
7.2.5	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	205,00	42,77	55,10	8.767,85	11.295,50
7.3		ESTRUTURA DE MADEIRA						21.436,84	27.612,87
7.3.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	578,28	37,07	47,75	21.436,84	27.612,87
8		REVESTIMENTO/ PINTURA						68.120,50	87.759,06
8.1		PAREDE						49.059,27	63.207,92
8.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1.248,99	1,95	2,51	2.435,53	3.134,96
8.1.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	SINAPI	M2	1.248,99	16,58	21,36	20.708,25	26.678,43
8.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1.161,54	6,97	8,98	8.095,93	10.430,63
8.1.4	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1.161,54	7,00	9,02	8.130,78	10.477,09
8.1.5	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1.161,54	1,44	1,86	1.672,62	2.160,46
8.1.6	S12441	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	ORSE	M2	32,59	149,06	192,02	4.857,87	6.257,93
8.1.7	S07697	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA ITAPÉ 5X20CM ASSENTADA COM	ORSE	M2	54,86	57,57	74,16	3.158,29	4.068,42

CONSTRUTORA PARAIBANA – CNPJ: 42.179.361/0001-97
AV BAHIA 644 – SALA C, CXPST 129 – BAIRRO DOS ESTADOS
CEP 58.030-130 / CONTATO: (83) 998869 7874

Construtora Paralbana Eireli-ME
Francisco de Medeiros Filho
CPF: 285.730.304-10/RG: 352.296 SSP-PB
Sócio-Administrador

Construtora Paraibana Eireli-ME
Anderson Soares da Silva
Engº Civil
CREA: 160.347.569-9

18: 3

FL: 3224

PLANO ORÇAMENTÁRIO

OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - PRIMEIRA ETAPA

LOCAL:

MAMANGUAPE/PB

EMPRESA:

CONSTRUTORA PARAIBANA - CNPJ: 42.179.361/0001-97

LICITAÇÃO:

TOMADA DE PREÇOS Nº00001/2021

DATA :

09/11/2021

BDI : 28,82%

L.S. Hora: 85,69%

L.S. Mês: 48,16%

FONTE

ORSE

SINAPI

2021/07

2021/07 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA REF.

09/2021

08/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	S07697	JUNTAS DESENCONTRADAS, COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I							
8.2	TETO							19.061,23	24.551,14
8.2.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	852,47	7,89	10,16	6.725,99	8.661,10
8.2.2	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	852,47	1,63	2,10	1.389,53	1.790,19
8.2.3	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	852,47	12,84	16,54	10.945,71	14.099,85
9	ESQUADRIAS							21.151,07	27.246,85
9.1	PORTAS							10.391,19	13.386,00
9.1.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, DIMENSÕES DE 200X230CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	4,60	482,19	621,16	2.218,07	2.857,34
9.1.2	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, DIMENSÕES DE 300X230CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	13,80	482,19	621,16	6.654,22	8.572,01
9.1.3	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, DIMENSÕES DE 300X230CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	3,15	482,19	621,16	1.518,90	1.956,65
9.2	JANELAS							10.759,88	13.860,85
9.2.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. DIMENSÕES DE 156X50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	12,48	394,00	507,55	4.917,12	6.334,22
9.2.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. DIMENSÕES DE 96X50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	1,44	394,00	507,55	567,36	730,87
9.2.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. DIMENSÕES DE 56X50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	1,68	394,00	507,55	661,92	852,68
9.2.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. DIMENSÕES DE 188X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	1,88	394,00	507,55	740,72	954,19
9.2.5	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. DIMENSÕES DE 154X50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	0,77	394,00	507,55	303,38	390,81

07/221

FL: 3225

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CPL - OVA

Construtora Paraibana Eireli-ME

Anderson Soares da Silva

Eng Civil

CREA: 160.347.569-9

Construtora Paraibana Eireli-ME

Francisco de Medeiros Filho

CPF: 285.240-304-10/RG: 352.296 SSP-PB

Sócio-Administrador

CONSTRUTORA PARAIBANA - CNPJ: 42.179.361/0001-97

AV BAHIA 644 - SALA C, CXPOST 129 - BAIRRO DOS ESTADOS

CEP 58.030-130 / CONTATO: (83) 99869 7874

Construtora Paraibana Eireli-ME

Francisco de Medeiros Filho

CPF: 285.240-304-10/RG: 352.296 SSP-PB

Sócio-Administrador

Proposta e Anexos - CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI. Doc. 82845/21. Data: 06/01/2022 18:16. Responsável: Claudio Leite Filho.

Impresso por convidado em 10/01/2022 10:23. Validação: D430.CC0E.FBF2.156E.079D.DF71.2F42.668A.

221



CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI-ME

PLANO ORÇAMENTÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - PRIMEIRA ETAPA

LOCAL: MAMANGUAPE/PB

EMPRESA: CONSTRUTORA PARAIBANA - CNPJ: 42.179.361/0001-97

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N°00001/2021

DATA: 09/11/2021

BDI: 28,82%

L.S. Hora: 85,69%

L.S. Mês: 48,16%

FONTE: ORSE

2021/07

2021/07 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA REF.

08/2021

08/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.2.4	89514	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	SINAPI	UN	22,00	6,18	7,96	135,96	175,12
11.2.5	S01674	JUNÇÃO 45° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIAM = 40MM	ORSE	UN	4,00	12,36	15,92	49,44	63,68
11.2.6	S04883	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	ORSE	UN	2,00	340,38	438,48	680,76	876,96
11.2.7	S11334	CAIXA DE GORDURA 0.60 X 0.60 X 0.60M	ORSE	UN	1,00	340,38	438,48	340,38	438,48
11.2.8	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	SINAPI	UN	15,00	4,22	5,44	63,30	81,60
11.2.9	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	SINAPI	UN	2,00	6,38	8,22	12,76	16,44
11.2.10	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	SINAPI	UN	12,00	23,46	30,22	281,52	362,64
11.2.11	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	SINAPI	UN	2,00	498,59	642,28	997,18	1.284,56
11.2.12	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	SINAPI	M	200,00	3,49	4,50	698,00	900,00
11.2.13	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	SINAPI	M	48,00	10,39	13,38	498,72	642,24
11.2.14	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	SINAPI	M	188,00	29,86	38,47	5.613,68	7.232,36
11.2.15	S01212	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO D = 100MM	ORSE	UN	8,00	3,57	4,60	28,56	36,80
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								
12.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTOS E OUTROS								
12.1.1	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	1.365,35	1.758,84	1.365,35	1.758,84
12.1.2	00020111	FITA ISOLANTE (ROLO 20M) 3/4" - FORNECIMENTO	SINAPI	UN	50,00	9,21	11,86	460,50	593,00
12.1.3	PESQUISA DE PREÇOS	ABRAÇADEIRA DE NYLON 40 CM		UN	100,00	0,69	0,89	69,00	89,00
12.1.4	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	SINAPI	M	1.000,00	2,93	3,77	2.930,00	3.770,00
12.1.5	91854	ELETRODUTO CORRUGADO 25 MM	SINAPI	M	1.500,00	4,05	5,22	6.075,00	7.830,00
12.1.6	91856	ELETRODUTO CORRUGADO 32 MM	SINAPI	M	1.000,00	5,19	6,69	5.190,00	6.690,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO

		PLANO ORÇAMENTÁRIO	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - PRIMEIRA ETAPA	DATA : 09/11/2021	DATA REF.
LOCAL:	MAMANGUAPE/PB	ORSE SINAPI	VERSÃO 2021/07
EMPRESA:	CONSTRUTORA PARAIBANA – CNPJ: 42.179.361/0001-97	BDI : 28,82% L.S. Hora: 85,69% L.S. Mês: 48,16%	2021/07 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N°00001/2021		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.2	TOMADAS, CAIXA DE LUZ E INTERRUPTOR								
12.2.1	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SINAPI	UN	150,00	25,21	32,48	8.784,25	11.315,00
12.2.2	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SINAPI	UN	25,00	25,21	32,48	3.781,50	4.872,00
12.2.3	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SINAPI	UN	250,00	6,71	8,64	630,25	812,00
12.2.4	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SINAPI	UN	200,00	5,11	6,58	1.677,50	2.160,00
12.2.5	92035	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SINAPI	UN	50,00	33,46	43,10	1.022,00	1.316,00
12.3	LUMINÁRIAS								
12.3.1	PESQUISA DE PREÇOS	PAINEL DE LED EMBUTIR 18W LUZ BRANCA - MBLED		UN	15,00	23,55	30,34	8.835,25	11.382,10
12.3.2	PESQUISA DE PREÇOS	LED PAINEL POP DE EMBUTIR QUADRADO AVANT 30W BIVOLT		UN	100,00	84,82	109,27	353,25	455,10
12.4	DISJUNTORES								
12.4.1	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	SINAPI	UN	4,00	5,59	7,20	8.482,00	10.927,00
12.4.2	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	SINAPI	UN	20,00	6,11	7,87	22,36	28,80
12.4.3	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	SINAPI	UN	3,00	6,11	7,87	122,20	157,40
12.4.4	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	SINAPI	UN	2,00	6,73	8,67	18,33	23,61
12.4.5	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	SINAPI	UN	3,00	35,29	45,46	13,46	17,34
12.4.6	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	SINAPI	UN	2,00	37,19	47,91	105,87	136,38
12.5	CABOS								
12.5.1	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015 - PRETO	SINAPI	M	1.600,00	4,12	5,31	74,38	95,82
12.5.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015 - VERMELHO	SINAPI	M	200,00	4,12	5,31	25.734,20	33.160,80
12.5.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015 - AZUL	SINAPI	M	1.200,00	4,12	5,31	6.592,00	8.496,00
12.5.4	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015 - VERDE	SINAPI	M	1.300,00	4,12	5,31	824,00	1.062,00

CONSTRUTORA PARAIBANA – CNPJ: 42.179.361/0001-97
AV BAHIA 644 – SALA C, CXPOST 129 – BAIRRO DOS ESTADOS
CEP 58.030-130 / CONTATO: (83) 99869 7874

Construtora Paraibana Eireli-ME

Francisco de Medeiros Filho
CPF: 285.730.304-10/RG: 352.296 SSP-PB
Sócio-Administrador

~~Construtora Paraibana Eireli-ME~~

Anderson Soares da Silva
Engº Civil
CREA: 160.347.569-9



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - PRIMEIRA ETAPA

LOCAL:

MAMANGUAPE/PB

EMPRESA:

CONSTRUTORA PARAIBANA - CNPJ: 42.179.361/0001-97

LICITAÇÃO:

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

DATA :

09/11/2021

BDI :

28,82%

L.S. Hora:

85,69%

L.S. Mês:

48,16%

FONTE

ORSE

2021/07

2021/07 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

08/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.5.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 - PRETO	SINAPI	M	500,00	2,47	3,18	1.235,00	1.590,00
12.5.6	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 - VERMELHO	SINAPI	M	500,00	2,47	3,18	1.235,00	1.590,00
12.5.7	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 - AZUL	SINAPI	M	500,00	2,47	3,18	1.235,00	1.590,00
12.5.8	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 - VERDE	SINAPI	M	500,00	2,47	3,18	1.235,00	1.590,00
12.5.9	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 - AMARELO	SINAPI	M	500,00	1,66	2,14	830,00	1.070,00
12.5.10	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 - BRANCO	SINAPI	M	500,00	1,66	2,14	830,00	1.070,00
12.5.11	S00776	INTERRUPTOR "SISTEMA X" 02 SEÇÕES, C/PLACA, INCLUSO CAIXA "SISTEMA X", APARENTE	ORSE	UN	20,00	16,12	20,77	322,40	415,40
12.5.12	S00783	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES, CONJUGADO COM UMA TOMADA (2P+T), ABNT, DE SOBREPOR, SISTEMA "X". REF. 675063 DA PIAL LEGRAND OU SIMILAR	ORSE	UN	20,00	13,29	17,12	265,80	342,40
12.5.13	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 - AZUL	SINAPI	M	500,00	1,66	2,14	830,00	1.070,00
						VALOR ENCARGOS:		77.663,83	
						VALOR BDI:		206.739,48	
						VALOR TOTAL:		923.973,00	
NOVECENTOS E VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS									

Construtora Paraibana Eireli-ME
 Francisco de Medeiros Filho
 CPF: 285.730.304-10/RG: 352.296 SSP-PB
 Sócio-Administrador

Construtora Paraibana Eireli-ME
 Anderson Soares da Silva
 Engº Civil
 CREA: 160.347.569-9

CONSTRUTORA PARAIBANA - CNPJ: 42.179.361/0001-97
 AV BAHIA 644 - SALA C, CXPST 129 - BAIRRO DOS ESTADOS
 CEP 58.030-130 / CONTATO: (83) 99869 7874

Proposta e Anexos - CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI. Doc. 82845/21. Data: 06/01/2022 18:16. Responsável: Claudio Leite Filho.
 Impresso por convidado em 10/01/2022 10:23. Validação: D430.CC0E.FBF2.156E.079D.DF71.2F42.668A.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - PRIMEIRA ETAPA

LOCAL: MAMANGUAPE/PB

EMPRESA: CONSTRUTORA PARAIBANA - CNPJ: 42.179.361/0001-97

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N°00001/2021

DATA: 09/11/2021
BDI: 28,82%
L.S. Hora: 85,69%
L.S. Mês: 48,16%

FONTE: ORSE
 SINAPI
 2021/07 COM DESONERAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VERSÃO: 2021/07
 2021/07 COM DESONERAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA REF.: 09/2021
 09/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PRELIMINARES	7,17	66.237,50	30,00	19.871,25	70,00	46.366,25								
2	MURO DE ARRIMO	3,26	30.110,14												
3	FUNDAÇÃO	16,48	152.305,04					100,00	30.110,14						
4	ESTRUTURAS	7,78	71.898,01			33,33	50.763,27	33,33	50.763,27	33,34	50.778,50				
5	ALVENARIA E VEDAÇÃO	12,55	115.927,66							50,00	35.949,01	50,00	35.949,00		
6	CONTRAPISO	1,70	15.736,60									33,33	38.638,69	33,33	38.638,69
7	COBERTA	24,94	230.414,76												
8	REVESTIMENTO/ PINTURA	9,50	87.759,06											25,00	57.603,69
9	ESQUADRIAS	2,95	27.246,85												
10	FORROS	2,76	25.480,33												
11	HIDROSSANITÁRIO	2,58	23.808,96												
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	8,34	77.048,09	2,15	19.871,25	10,51	97.129,52	8,75	80.873,41	9,39	86.727,51	8,07	74.587,69	10,42	96.242,38
			923.973,00	2,15	19.871,25	12,66	117.000,77	21,42	197.874,18	30,80	284.601,69	38,87	359.189,38	49,29	455.431,76

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PRELIMINARES	7,17	66.237,50												
2	MURO DE ARRIMO	3,26	30.110,14												
3	FUNDAÇÃO	16,48	152.305,04												
4	ESTRUTURAS	7,78	71.898,01												
5	ALVENARIA E VEDAÇÃO	12,55	115.927,66	33,34	38.650,28										
6	CONTRAPISO	1,70	15.736,60			100,00	15.736,60								
7	COBERTA	24,94	230.414,76	25,00	57.603,69	25,00	57.603,69	25,00	57.603,69						
8	REVESTIMENTO/ PINTURA	9,50	87.759,06												
9	ESQUADRIAS	2,95	27.246,85												
10	FORROS	2,76	25.480,33					100,00	25.480,33						
11	HIDROSSANITÁRIO	2,58	23.808,96							100,00	23.808,96				
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	8,34	77.048,09							100,00	77.048,09				

CONSTRUTORA PARAIBANA - CNPJ: 42.179.361/0001-97
 AV BAHIA 644 - SALA C, CXPST 129 - BAIRRO DOS ESTADOS
 CEP 58.030-130 / CONTATO: (83) 99868 7874

Construtora Paraibana Eireli-ME
 Francisco de Medeiros Filho
 CPF: 285.730.304-10 / RG: 352.296 SSP-PB
 Sócio-Administrador

Construtora Paraibana Eireli-ME
 Anderson Soares da Silva
 Eng Civil
 CREA: 160.347.569-9



OBRA:

LOCAL:

EMPRESA:

LICITAÇÃO:

CONSTRUTORA PARAIBANA

MAMANGUAPE/PB

CONSTRUTORA PARAIBANA – CNPJ: 42.179.361/0001-97

TOMADA DE PREÇOS Nº00001/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - PRIMEIRA ETAPA

DATA : 09/11/2021

BDI : 28,82%

L.S. Hora: 85,69%

L.S. Mês: 48,16%

ORSE

SINAPI

2021/07

2021/07 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

09/2021

08/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
			923.973,00	%	R\$	%	R\$	%	R\$
				10,42	96.253,97	7,94	73.340,29	8,99	83.084,02
				59,71	551.685,73	67,65	625.026,02	76,64	708.110,04
								87,55	808.967,09
								95,25	880.093,47
									100,00
									923.973,00

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela
				%
1	PRELIMINARES	7,17	66.237,50	100,00
2	MURO DE ARRIMO	3,26	30.110,14	100,00
3	FUNDAÇÃO	16,48	152.305,04	100,00
4	ESTRUTURAS	7,78	71.898,01	100,00
5	ALVENARIA E VEDAÇÃO	12,55	115.927,66	100,00
6	CONTRAPISO	1,70	15.736,60	100,00
7	COBERTA	24,94	230.414,76	100,00
8	REVESTIMENTO/ PINTURA	9,50	87.759,06	100,00
9	ESQUADRIAS	2,95	27.246,85	100,00
10	FORROS	2,76	25.480,33	100,00
11	HIDROSSANITÁRIO	2,58	23.808,96	100,00
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	8,34	77.048,09	100,00
			923.973,00	923.973,00

Construtora Paraibana Eireli-ME

Francisco de Medeiros Filho

CPF: 285.730.304-10/RG: 352.296 SSP-PB

Sócio-Administrador

Construtora Paraibana Eireli-ME

Anderson Soares da Silva

Engº Civil

CREA: 160.347.569-9

CONSTRUTORA PARAIBANA – CNPJ: 42.179.361/0001-97
AV BAHIA 644 – SALA C, CXPST 129 – BAIRRO DOS ESTADOS
CEP 58.030-130 / CONTATO: (83) 99869 7874



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - PRIMEIRA ETAPA	DATA : 09/11/2021
	LOCAL:	MAMANGUAPE/PB	BDI : 28,82%
	EMPRESA:	CONSTRUTORA PARAIBANA - CNPJ: 42.179.361/0001-97	FONTE: ORSE VERSÃO: 2021/07 SINAPI: 2021/07 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N°00001/2021	L.S. Hora: 85,69% L.S. Mês: 48,16% 3232 09/2021 08/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,01	0,00
B2	FERIADOS	4,30	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,78	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,98	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,64	10,55
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	50,51	20,28

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,45	3,45
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,50	0,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,10	3,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,29
	TOTAL	9,52	7,38

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,49	3,41
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,37	0,29
	TOTAL	8,86	3,70

HORISTA = 85,69%
MENSALISTA = 48,16%

A + B + C + D

Construtora Paraibana Eireli-ME
Francisco de Medeiros Filho
CPF: 285.730.304-10 / RG: 352.296 SSP-PB
Sócio-Administrador

Construtora Paraibana Eireli-ME
Anderson Soares da Silva
Engº Civil
CREA: 160.347.569-9

COMPOSIÇÃO DETALHADA DO BDI			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - PRIMEIRA ETAPA	DATA : 09/11/2021	FORNTE
LOCAL:	MAMANGUAPE/PB	BDI : 28,82%	2021/07
EMPRESA:	CONSTRUTORA PARAIBANA – CNPJ: 42.179.361/0001-97	L.S. Hora: 85,69%	2021/07 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N°00001/2021	L.S. Mês: 48,16%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÁLCULO DE BDI																													
Item componente do BDI	% Informado	Construção e Reforma de qualquer Edificações inclusive Unidades Habitacionais, Escolas, Hospitais, de uso Agropecuário, Estações p/Trens/Metrôrs, Estádios e Quadras Esportivas Instalações Desembarque de p/Embarque/Desembarque de passageiros em Aeroportos, Rodoviárias, Portos, etc., Pórticos, Mirantes e outros Edifícios de finalidade turística						Construção de Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Pontes, Viadutos, Metrôrs, Túneis, Barreiras Acústicas, Praças de Pedágio, Sinalização de Rodovias e Aeroportos, Placas de Sinalização de Tráfego e Semelhantes, Infra Viária Urbana, Estacionamento de Veículos, Praças, Calçadas p/Pedestres, Elevados, Passarelas, Ciclovias e VLT						Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto				Fornecimento de materiais e equipamentos				Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica				Portuárias, Marítimas e Fluviais			
	1°Q	Médio	3° Q	1°Q	Médio	3° Q	1°Q	Médio	3° Q	1°Q	Médio	3° Q	1°Q	Médio	3° Q	1°Q	Médio	3° Q											
	3,00	4,00	5,50	3,90	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,48	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85											
	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,55	0,81	1,22	1,99											
	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16											
	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33											
6,16	7,40	8,95	6,64	7,30	8,69	6,74	9,40	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43												
Conforme Legislação Especifica																													
Postos (I) - PIS, COFINS, ISSQN, CPRB																													
13,15																													

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
2) Os Tributos aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), ISS (5,00 %) e CPRB (4,50%).
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + G + R)^*(1 + DF)^*(1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$$

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Conhecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,90

Anderson Soares da Silva
Engº Civil
CREA: 160.347.569-9

~~Construtora Paraibana Eireli-ME~~

Francisco de Medeiros Filho
CPF: 285.730.304-10/RG: 352.296 SSP-PB
Sócio-Administrador